rekenvoorbeeld 2: watertoets RUP sportpark Joris Verhaegen

		m²	m²	m²	ha	m³/ha	l	m³
0	**TE BUFFEREN REGENWATER**							
	volgens masterplan							
	totale oppervlakten daken en verhardingen (oppervlakte BMX - piste, voetbalvelden en alle niet -verharde delen niet ingerekend)							
	totale dakoppervlakte			**43.475,00**	**4,35**			
1	**HEMELWATERPUT**							
2	**INFILTRATIEVOORZIENING**							
3	**VERTRAAGDE AFVOER**							
	buffervolume			43.475,00	4,35	340,00	1.478.150,00	**1.478,15**
	waterbuffering in plangebied							
	bestaande ondergrondse buffer zwembad							96,00
	oppervlakte voorziene buffervijver			3.574,00	0,50			1.787,00
								1.883,00

		m²	m²	m²	ha	m³/ha	l	m³
0	**TE BUFFEREN REGENWATER**							
	maximaal scenario							
	oppervlakte plangebied			138.638,00	13,86			
	40% onverharde / onbebouwde oppervlakte			55.455,20	5,55			
	60 % onverharde / onbebouwde oppervlakte			**83.182,80**	8,32			
1	**HEMELWATERPUT**							
2	**INFILTRATIEVOORZIENING**							
3	**VERTRAAGDE AFVOER**							
	buffervolume			83.182,80	8,32	340,00	2.828.215,20	**2.828,22**
	waterbuffering in plangebied							
	bestaande ondergrondse buffer zwembad							96,00
	oppervlakte voorziene buffervijver			3.574,00	0,50			1.787,00
	bijkomende buffering te voorzien			1.890,43	0,50			945,22
								2.828,22